PRZEDMIAR - AKTUALIZACJA

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU NA PRACOWNIE DYDAKTYCZNE W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W LUBLIŃCU PRZY UL. KLONOWEJ 10, DZ. NR 1428/155, OBRĘB LUBLINIEC, GMINA LUBLINIEC, POWIAT LUBLINIECKI
ADRES INWESTYCJI : UL. KLONOWA 10, OBRĘB LUBLINIEC, GMINA LUBLINIEC, POWIAT LUBLINIECKI
INWESTOR : POWIAT LUBLINIECKI
ADRES INWESTORA : 42 - 700 LUBLINIEC, UL. PADEREWSKIEGO 7
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Gasiak
DATA OPRACOWANIA : 09.04.2019

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw 2019

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] ..... % R, S
Zysk [Z] ..... % R+Kp(R), S+Kp(S)
Kz [K] ..... % M

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
09.04.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ADAPTACJA CZĘŚCI BUDYNKU NA PRACOWNIE DYDAKTYCZNE W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W LUBLIŃCU PRZY UL. KLONOWEJ 10, DZ. NR 1428/155, OBRĘB LUBLINIEC, GMINA LUBLINIEC, POWIAT LUBLINIECKI					
1		**Pracownia gastronomiczna**			
1 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		44.8+2.0+4.9+6.8+2.0	m2	60.500	
				RAZEM	60.500
2 d.1	kalk. własna	Demontaż istniejących stanowisk gastronomicznych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	kalk. własna	Demontaż istniejących urządzeń gastronomicznych na zapleczu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	KNR 4-04 0102-03	Rozebranie murów i słupów w budynkach na zaprawie cementowej	m3		
		(1.40+1.10)*0.12*3.17	m3	0.951	
		(2.05*0.80)*0.24	m3	0.394	
				RAZEM	1.345
5 d.1	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100mm	m2		
		(1.40*2)*2.87	m2	8.036	
	otwory drzwiowe	-(2.05*0.80)	m2	-1.640	
				RAZEM	6.396
6 d.1	KNR-W 2-02 2003-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 80mm	m2		
		(1.45)*2.87	m2	4.162	
				RAZEM	4.162
7 d.1	KNR 9-01 0105-02	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloczków	m2		
		1.45*3.17	m2	4.597	
				RAZEM	4.597
8 d.1	KNR 9-01 0104-02	Ściany o wys. do 4,5 m z bloczków	m2		
		2.05*0.80	m2	1.640	
				RAZEM	1.640
9 d.1	KNR AT-32 0102-02	Tynk cementowo-wapienny na ścianach gr. 15mm	m2		
		(poz.7+poz.8)*2	m2	12.474	
				RAZEM	12.474
10 d.1	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej z nadrukiem	m2		
		(5.70*2+8.80*2)*2.87	m2	83.230	
		(1.40*2+1.40*2)*2.87	m2	16.072	
		(1.70*2+2.90*2)*2.87	m2	26.404	
		(2.40*2+2.90*2)*2.87	m2	30.422	
		(1.50*2+1.40*2)*2.87	m2	16.646	
	otwory okienne	-(2.14*1.22+2.14*2.46*3)	m2	-18.404	
	otwory drzwiowe	-(2.05*0.90+2.05*0.80*4)	m2	-8.405	
				RAZEM	145.965
11 d.1	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych	m2		
		poz.1	m2	60.500	
				RAZEM	60.500
12 d.1	NNRNKB 202 2030-01	Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym	m2		
		poz.1	m2	60.500	
				RAZEM	60.500
13 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.12	m2	60.500	
				RAZEM	60.500
14 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów	m2		
		poz.13	m2	60.500	
				RAZEM	60.500
15 d.1	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		(2.05*0.80)*4	m2	6.560	
				RAZEM	6.560
16 d.1	KNR-W 2-02 1018-06	Witryna z kształtowników z wysokoudarowego PCW wraz z witryną elektryczną	m2		
		(2.02+3.50)*3.17	m2	17.498	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	17.498
17 d.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.1	KNR-W 2-15 0233-01	Ustępy z płuczką ustępową z długą rurą płuczącą	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		**Pracownia konstrukcji maszyn i komunikacja w języku obcym**			
19 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		67.2+16.8	m2	84.000	
		(14.70*2+5.75*4)*3.13	m2	164.012	
	otwory okienne	-(2.48*2.14*5)	m2	-26.536	
	otwory drzwiowe	-(2.00*0.80*5)	m2	-8.000	
				RAZEM	213.476
20 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(14.70*2+5.75*4)*3.13	m2	164.012	
	otwory okienne	-(2.48*2.14*5)	m2	-26.536	
	otwory drzwiowe	-(2.00*0.80*5)	m2	-8.000	
				RAZEM	129.476
21 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		67.2+16.8	m2	84.000	
				RAZEM	84.000
22 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		67.2+16.8	m2	84.000	
				RAZEM	84.000
23 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(14.70*2+5.75*4)*3.13	m2	164.012	
	otwory okienne	-(2.48*2.14*5)	m2	-26.536	
	otwory drzwiowe	-(2.00*0.80*5)	m2	-8.000	
				RAZEM	129.476
24 d.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		67.2+16.8	m2	84.000	
				RAZEM	84.000
3		**Pracownia elektryczna i elektroniczna**			
25 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		50.8+15.9	m2	66.700	
		(11.75*2+5.75*4)*3.13	m2	145.545	
	otwory okienne	-(2.48*2.14*4)	m2	-21.229	
	otwory drzwiowe	-(2.00*0.80*3)	m2	-4.800	
				RAZEM	186.216
26 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(11.75*2+5.75*4)*3.13	m2	145.545	
	otwory okienne	-(2.48*2.14*4)	m2	-21.229	
	otwory drzwiowe	-(2.00*0.80*3)	m2	-4.800	
				RAZEM	119.516
27 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		50.8+15.9	m2	66.700	
				RAZEM	66.700
28 d.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		50.8+15.9	m2	66.700	
				RAZEM	66.700
29 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(11.75*2+5.75*4)*3.13	m2	145.545	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	otwory okienne	-(2.48*2.14*4)	m2	-21.229	
	otwory drzwiowe	-(2.00*0.80*3)	m2	-4.800	
				RAZEM	119.516
30 d.3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		50.8+15.9	m2	66.700	
				RAZEM	66.700
4		**Pracownia fryzjerska**			
31 d.4	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		20.2	m2	20.200	
		(3.67*2+5.42*2)*3.13	m2	56.903	
	otwory okienne	-(2.48*2.14*2)	m2	-10.614	
	otwory drzwiowe	-(2.00*0.80)	m2	-1.600	
				RAZEM	64.889
32 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		(3.67*2+5.42*2)*3.13	m2	56.903	
	otwory okienne	-(2.48*2.14*2)	m2	-10.614	
	otwory drzwiowe	-(2.00*0.80)	m2	-1.600	
				RAZEM	44.689
33 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		20.2	m2	20.200	
				RAZEM	20.200
34 d.4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		20.2	m2	20.200	
				RAZEM	20.200
35 d.4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(3.67*2+5.42*2)*3.13	m2	56.903	
	otwory okienne	-(2.48*2.14*2)	m2	-10.614	
	otwory drzwiowe	-(2.00*0.80)	m2	-1.600	
				RAZEM	44.689
36 d.4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej z nadrukiem	m2		
		1.00*0.60	m2	0.600	
				RAZEM	0.600
37 d.4	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000